

令和3年度、令和4年度の大雨による土砂流出 砂防・治山対策の状況 砂防堰堤の堆積土砂撤去

- 砂防堰堤に著しい土砂堆積が認められた場合、緊急浚渫を実施している。
- 令和元年度に音羽川砂防堰堤、令和3年度に猪ノ谷川砂防堰堤及び地藏谷川砂防堰堤で緊急浚渫を実施し、砂防堰堤の堆砂容量を確保した。
- 令和5年度は地藏谷川第2砂防堰堤（上流側の堰堤）で緊急浚渫を予定している。



(京都府砂防課提供)

令和3年度、令和4年度の大雨による土砂流出 砂防・治山対策の状況

土石流危険渓流調査

- 京都市左京区地域において、土砂災害防止法に基づく土石流危険渓流を対象に、土砂の堆積状況等の変化を把握する調査を実施。
- 現在、調査対象49渓流のうち約半分の現地調査が完了し、調査結果のとりまとめを行っているところ。
- 調査結果を踏まえて、今後の事業の必要性を検討する。

土石流危険渓流調査渓流一覧表

区域番号	区域名	区域番号	区域名
1あ720	栗山1	26あ912	地藏谷町5
2あ719	栗山町1	27あ913	地藏谷町6
3あ718	坊山1	28あ914	蓮ヶ谷町
4あ890	菅羽川	29あ915	中山町1
5あ891	坂瀬1	30あ916	中山町2
6あ892	坂瀬2	31あ917	中山町3
7あ893	一乗寺川	32あ918	新田川
8あ894	大谷1	33あ926	南ヶ原町8
9あ895	大谷2	34あ927	南ヶ原町9
10あ896	大谷3	35あ928	大山町1
11あ897	栗山1	36あ929	大山町2
12あ898	小谷町1	37あ931	多頂山町1
13あ899	小谷町2	38あ932	桜谷川
14あ900	松原町1	39あ933	栗木谷町1
15あ901	松原町2	40あ934	栗木谷町2
16あ902	松原町3	41あ935	徳善谷町1
17あ903	松原町4	42あ936	若王子町1
18あ904	松原町5	43あ937	若王子山町1
19あ905	松原町6	44あ938	永観堂町1
20あ906	瓜生山町1	45あ939	南禅寺山町1
21あ907	仕伏町	46あ940	南禅寺山町2
22あ908	地藏谷町1	47あ941	福地町1
23あ909	地藏谷町2	48あ942	鳳呂山町1
24あ910	地藏谷町3	49あ943	鳳呂山町2
25あ911	地藏谷町4		

調査状況



(京都市砂防課提供)

令和3年度、令和4年度の大雨による土砂流出 砂防・治山対策の状況



京都市左京区における令和5年度治山事業について（京都府京都林務事務所）

箇所図番号	箇所名	現況	対策
①	京都市左京区一乗寺松原町	令和4年7月豪雨等により住宅地上流域の山腹が崩壊し、渓流を侵食した土砂が流出。道路や水路に土砂が堆積し、通行止めになるなどの被害が発生。渓流内には多量の不安定土砂が堆積しており、二次被害が懸念される。	【令和4年度】 ・治山事業により、応急対策工事を実施 ・事業内容:大型土のう設置 605袋、危険木伐採撤去 一式、他 【令和5年度】 ・治山事業により、恒久対策工事を実施 ・事業内容:治山ダム工(ダブルウォール) 1基、流路工 63.0m、山腹工 一式、他
②	京都市左京区一乗寺坂端	令和4年7月豪雨等により渓流を侵食した土砂が下流河川に流出。渓流内には不安定土砂や流木が堆積し、今後流出するおそれがある。	【令和5年度】 ・治山事業により、恒久対策工事を実施 ・事業内容:治山ダム工(鋼製) 1基、堆積土砂及び危険木撤去 一式、他
③	京都市左京区鹿ヶ谷徳善谷町	令和4年7月豪雨等により住宅地上流域の渓流から土砂が流出。道路へ土砂が堆積し、通行止めになるなどの被害が発生。渓流内には不安定土砂が堆積しており、二次被害が懸念される。	【令和5年度】 ・治山事業により、測量設計に着手 ・事業内容:測量設計業務 一式 【全体計画】 治山ダム工(鋼製) 1基、森林整備 一式、他
—	京都市高野川地区	高野川地区における既設治山施設及びその周辺の状況を把握し、治山施設の長寿命化対策を効果的・効率的に行う必要がある。	【令和5年度】 ・治山事業により、既設治山施設の調査点検及び修繕工事を実施 ・事業内容:調査点検及び施設修繕 一式

（京都府京都林務事務所提供）